



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE MEIO FIO

LOCAIS: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN (conforme abaixo descrito)

LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

ITENS FONTE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
1	PAVIMENTAÇÃO					
00.020/ORSE/SE	Retirada de paralelepípedos de pavimentações pelo método convencional, com reaproveitamento					Unidade: m2
	LOCAIS	N.º BURACO	LAGURA MÉDIA	COMPRIMENTO MÉDIO	QUANTIDADE DE REPETIÇÕES	TOTAL
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento II					1.279,39
	Rua Manoel Dantas do Amaral	1	6,00	7,00	1,00	42,00
	Rita Marcelina de Oliveira	2	3,50	2,50	1,00	8,75
		3	3,00	2,00	1,00	6,00
	Rua José Fernandes Filgueira	4	6,00	4,00	1,00	24,00
		5	6,00	4,00	1,00	24,00
		6	7,50	4,00	1,00	30,00
	Rura Rita Cândido do Carmo	7	4,50	3,50	1,00	15,75
		8	4,00	3,50	1,00	14,00
		9	3,00	3,00	1,00	9,00
	Rua Milton Régins de Paiva	10	5,00	5,00	1,00	25,00
		11	3,00	3,00	1,00	9,00
	Em torno do porto de gasolina/pórtico da entrada do acampamento II	12	6,00	6,00	1,00	36,00
		13	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Zeneida Régis de Paiva	14	5,00	7,00	1,00	35,00
		15	4,00	3,00	1,00	12,00
		16	4,00	4,00	1,00	16,00
		17	4,00	3,50	1,00	14,00
		18	4,80	6,00	1,00	28,80
		19	3,00	2,50	1,00	7,50
		20	2,00	2,00	1,00	4,00
		21	2,00	2,00	1,00	4,00
		22	2,00	4,00	1,00	8,00
		23	2,00	2,00	1,00	4,00
		24	3,00	6,00	1,00	18,00
		25	2,00	2,00	1,00	4,00
		26	3,00	3,50	1,00	10,50
		27	4,00	4,50	1,00	18,00
		28	2,00	2,00	1,00	4,00
		29	3,00	3,00	1,00	9,00
		30	3,80	3,80	1,00	14,44
		31	2,00	2,00	1,00	4,00
		32	5,00	3,00	1,00	15,00
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento I					
	Rua Vicente das Chagas de Oliveira - acesso ao açude público	33	9,00	2,00	1,00	18,00
		34	2,00	2,00	1,00	4,00
		35	2,00	2,00	1,00	4,00
		36	4,00	5,00	1,00	20,00
		37	2,00	2,00	1,00	4,00
		38	4,00	4,00	1,00	16,00
		39	2,00	3,00	1,00	6,00
		40	4,00	2,00	1,00	8,00
		41	5,00	3,00	1,00	15,00
		42	5,00	3,00	1,00	15,00
		43	2,00	2,00	1,00	4,00
		44	2,50	2,50	1,00	6,25
		45	3,00	2,00	1,00	6,00
		46	3,00	2,00	1,00	6,00
		47	3,00	4,50	1,00	13,50
		48	3,00	4,00	1,00	12,00
		49	3,00	3,00	1,00	9,00
		50	3,00	3,00	1,00	9,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE MEIO FIO

LOCAIS: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN (conforme abaixo descrito)

LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

ITENS FONTE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
00.020/ORSE/SE	Retirada de paralelepípedos de pavimentações pelo método convencional, com reaproveitamento					
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento I					
	Rua Vicente das Chagas de Oliveira - acesso ao açude público	51	2,00	2,00	1,00	4,00
		52	3,00	3,00	1,00	9,00
	Corredor da cerca - inteligando centro/bairro acampamento I	53	2,00	2,00	1,00	4,00
		54	2,00	2,00	1,00	4,00
		55	4,00	2,00	1,00	8,00
		56	2,00	2,00	1,00	4,00
		57	2,00	2,00	1,00	4,00
		58	2,00	2,00	1,00	4,00
		59	5,00	2,00	1,00	10,00
		60	2,00	2,00	1,00	4,00
	Pavimentação à recuperar no bairro Centro					
	Rua 07 de setembro	61	5,00	4,00	1,00	20,00
	Rua Tertuliana Maria da Conceição	62	3,00	3,00	1,00	9,00
	Rua Professora Dalila da Fonseca Rocha	63	2,00	4,00	1,00	8,00
		64	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Vicente Mafaldo de Oliveira	65	2,00	5,00	1,00	10,00
		66	2,00	6,00	1,00	12,00
	Rua José Ferreira de Lima	67	3,00	3,00	1,00	9,00
	Rua Professora Dalila da Fonseca Rocha	68	5,00	4,00	1,00	20,00
	José Ferreira de Lima	69	2,00	2,00	1,00	4,00
		70	4,00	5,00	1,00	20,00
	Rua Sagrado Coração de Jesus	71	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua José Rodrigues da Silva	72	2,00	2,00	1,00	4,00
		73	2,00	2,00	1,00	4,00
		74	3,00	3,00	1,00	9,00
		75	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Vicente Mafaldo de Oliveira	76	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Gonçalo das Chaagas	77	2,00	2,00	1,00	4,00
		78	2,00	3,00	1,00	6,00
	Rua Francisco Delfino de Oliveira	79	5,00	5,00	1,00	25,00
		80	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Tertuliana Maria da Conceição	81	3,00	3,00	1,00	9,00
		82	2,00	2,00	1,00	4,00
		83	3,00	3,80	1,00	11,40
		84	2,00	2,00	1,00	4,00
		85	2,00	2,00	1,00	4,00
		86	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua 13 de Maio	87	2,00	2,00	1,00	4,00
		88	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Francisco Delfino de Oliveira	89	2,00	2,00	1,00	4,00
		90	2,00	2,00	1,00	4,00
		91	2,00	2,00	1,00	4,00
		92	4,00	4,00	1,00	16,00
	Rua Bevenuto Alves da Rocha	93	4,00	2,00	1,00	8,00
	Avenida Camila de Léllis	94	4,00	2,00	1,00	8,00
		95	4,00	4,00	1,00	16,00
	Rua Vicente das Chagas de Oliveira	96	2,50	3,00	1,00	7,50
		97	4,00	3,00	1,00	12,00
	Pavimentação à recuperar no bairro Projeto Crescer					
	Rua Aduino Gomes de Paiva	98	4,00	3,00	1,00	12,00
		99	2,00	3,00	1,00	6,00
		100	3,00	3,00	1,00	9,00
		101	4,00	4,00	1,00	16,00
		102	3,00	2,00	1,00	6,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE MEIO FIO

LOCAIS: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN (conforme abaixo descrito)

LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

ITENS FONTE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
00.020/ORSE/SE	Retirada de paralelepípedos de pavimentações pelo método convencional, com reaproveitamento						
	Pavimentação à recuperar no bairro Projeto Crescer						
	Rua Rita Fernandes da Rocha	103	3,00	2,00	1,00	6,00	
		104	3,00	3,00	1,00	9,00	
	Rua Gonçalves das Chagas	105	3,00	2,00	1,00	6,00	
		106	2,00	3,00	1,00	6,00	
	Rua Alzira Gomes das Chagas	107	3,00	3,00	1,00	9,00	
		108	2,00	2,00	1,00	4,00	
		109	2,00	2,00	1,00	4,00	
		110	2,00	3,00	1,00	6,00	
		111	2,00	5,00	1,00	10,00	
	Rua Francisco Evatido de Paiva	112	2,00	2,00	1,00	4,00	
		113	3,00	6,00	1,00	18,00	
	Avenida Boa Vista	114	2,00	2,00	1,00	4,00	
		115	2,00	2,00	1,00	4,00	
		116	3,00	2,00	1,00	6,00	
		117	2,00	2,00	1,00	4,00	
		118	2,00	2,00	1,00	4,00	
		119	2,00	2,00	1,00	4,00	
		120	2,00	2,00	1,00	4,00	
		121	2,00	2,00	1,00	4,00	
	Rua Manoel Nobre	122	4,00	3,00	1,00	12,00	
		123	2,00	2,00	1,00	4,00	
		124	2,00	2,00	1,00	4,00	
		125	2,00	2,00	1,00	4,00	
	Avenida São Pedro	126	3,00	3,00	1,00	9,00	
		127	3,00	3,50	1,00	10,50	
		128	2,00	2,00	1,00	4,00	
	Rua Manoel Nobre	129	3,00	3,00	1,00	9,00	
	Avenida São Pedro	130	2,00	2,00	1,00	4,00	
	Rua Rita Fernandes da Rocha	131	2,00	2,00	1,00	4,00	
		132	3,00	4,00	1,00	12,00	
	Avenida São Pedro	133	2,00	2,00	1,00	4,00	
		134	2,00	2,00	1,00	4,00	
		135	3,00	4,50	1,00	13,50	
73.790/004 SINAPI	Reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de pó de pedra, espessura de 10 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, considerando o reaproveitamento de paralelepípedos.					Unidade:	m ²
	LOCAIS	N.º BURACO	LAGURA MÉDIA	COMPRIMENTO MÉDIO	QUANTIDADE DE REPETIÇÕES	SUBTOTAL	TOTAL
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento II						1.279,39
	Rua Manoel Dantas do Amaral	1	6,00	7,00	1,00	42,00	
	Rita Marcelina de Oliveira	2	3,50	2,50	1,00	8,75	
		3	3,00	2,00	1,00	6,00	
	Rua José Fernandes Filgueira	4	6,00	4,00	1,00	24,00	
		5	6,00	4,00	1,00	24,00	
		6	7,50	4,00	1,00	30,00	
	Rua Rita Cândido do Carmo	7	4,50	3,50	1,00	15,75	
		8	4,00	3,50	1,00	14,00	
		9	3,00	3,00	1,00	9,00	
	Rua Milton Régins de Paiva	10	5,00	5,00	1,00	25,00	
		11	3,00	3,00	1,00	9,00	
Em torno do porto de gasolina/pórtico da entrada do acampamento II	12	6,00	6,00	1,00	36,00		
	13	2,00	2,00	1,00	4,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE MEIO FIO

LOCAIS: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN (conforme abaixo descrito)

LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

ITENS FONTE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
73.790/004 SINAPI	Reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de pó de pedra, espessura de 10 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, considerando o reaproveitamento de paralelepípedos.						
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento II						
	Rua Zeneida Régis de Paiva	14	5,00	7,00	1,00	35,00	
		15	4,00	3,00	1,00	12,00	
		16	4,00	4,00	1,00	16,00	
		17	4,00	3,50	1,00	14,00	
		18	4,80	6,00	1,00	28,80	
		19	3,00	2,50	1,00	7,50	
		20	2,00	2,00	1,00	4,00	
		21	2,00	2,00	1,00	4,00	
		22	2,00	4,00	1,00	8,00	
		23	2,00	2,00	1,00	4,00	
		24	3,00	6,00	1,00	18,00	
		25	2,00	2,00	1,00	4,00	
		26	3,00	3,50	1,00	10,50	
		27	4,00	4,50	1,00	18,00	
		28	2,00	2,00	1,00	4,00	
		29	3,00	3,00	1,00	9,00	
		30	3,80	3,80	1,00	14,44	
		31	2,00	2,00	1,00	4,00	
		32	5,00	3,00	1,00	15,00	
		Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento I					
		Rua Vicente das Chagas de Oliveira - acesso ao açude público	33	9,00	2,00	1,00	18,00
			34	2,00	2,00	1,00	4,00
			35	2,00	2,00	1,00	4,00
			36	4,00	5,00	1,00	20,00
			37	2,00	2,00	1,00	4,00
			38	4,00	4,00	1,00	16,00
			39	2,00	3,00	1,00	6,00
			40	4,00	2,00	1,00	8,00
			41	5,00	3,00	1,00	15,00
			42	5,00	3,00	1,00	15,00
			43	2,00	2,00	1,00	4,00
			44	2,50	2,50	1,00	6,25
			45	3,00	2,00	1,00	6,00
			46	3,00	2,00	1,00	6,00
			47	3,00	4,50	1,00	13,50
			48	3,00	4,00	1,00	12,00
			49	3,00	3,00	1,00	9,00
			50	3,00	3,00	1,00	9,00
			51	2,00	2,00	1,00	4,00
			52	3,00	3,00	1,00	9,00
		Corredor da cerca - interligando centro/bairro acampamento I	53	2,00	2,00	1,00	4,00
			54	2,00	2,00	1,00	4,00
			55	4,00	2,00	1,00	8,00
			56	2,00	2,00	1,00	4,00
			57	2,00	2,00	1,00	4,00
			58	2,00	2,00	1,00	4,00
			59	5,00	2,00	1,00	10,00
			60	2,00	2,00	1,00	4,00
		Pavimentação à recuperar no bairro Centro					
		Rua 07 de setembro	61	5,00	4,00	1,00	20,00
		Rua Tertuliana Maria da Conceição	62	3,00	3,00	1,00	9,00
		Rua Professora Dalila da Fonseca Rocha	63	2,00	4,00	1,00	8,00
			64	2,00	2,00	1,00	4,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE MEIO FIO

LOCAIS: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN (conforme abaixo descrito)

LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

ITENS FONTE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
73.790/004 SINAPI	Reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de pó de pedra, espessura de 10 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, considerando o reaproveitamento de paralelepípedos.					
	Pavimentação à recuperar no bairro Centro					
	Rua Vicente Mafaldo de Oliveira	65	2,00	5,00	1,00	10,00
		66	2,00	6,00	1,00	12,00
	Rua José Ferreira de Lima	67	3,00	3,00	1,00	9,00
	Rua Professora Dalila da Fonseca Rocha	68	5,00	4,00	1,00	20,00
	José Ferreira de Lima	69	2,00	2,00	1,00	4,00
		70	4,00	5,00	1,00	20,00
	Rua Sagrado Coração de Jesus	71	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua José Rodrigues da Silva	72	2,00	2,00	1,00	4,00
		73	2,00	2,00	1,00	4,00
		74	3,00	3,00	1,00	9,00
		75	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Vicente Mafaldo de Oliveira	76	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Gonçalo das Chaagas	77	2,00	2,00	1,00	4,00
		78	2,00	3,00	1,00	6,00
	Rua Francisco Delfino de Oliveira	79	5,00	5,00	1,00	25,00
		80	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Tertuliana Maria da Conceição	81	3,00	3,00	1,00	9,00
		82	2,00	2,00	1,00	4,00
		83	3,00	3,80	1,00	11,40
		84	2,00	2,00	1,00	4,00
		85	2,00	2,00	1,00	4,00
		86	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua 13 de Maio	87	2,00	2,00	1,00	4,00
		88	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Francisco Delfino de Oliveira	89	2,00	2,00	1,00	4,00
		90	2,00	2,00	1,00	4,00
		91	2,00	2,00	1,00	4,00
		92	4,00	4,00	1,00	16,00
	Rua Bevenuto Alves da Rocha	93	4,00	2,00	1,00	8,00
	Avenida Camila de Léllis	94	4,00	2,00	1,00	8,00
		95	4,00	4,00	1,00	16,00
	Rua Vicente das Chagas de Oliveira	96	2,50	3,00	1,00	7,50
		97	4,00	3,00	1,00	12,00
	Pavimentação à recuperar no bairro Projeto Crescer					
	Rua Aduino Gomes de Paiva	98	4,00	3,00	1,00	12,00
		99	2,00	3,00	1,00	6,00
		100	3,00	3,00	1,00	9,00
		101	4,00	4,00	1,00	16,00
		102	3,00	2,00	1,00	6,00
	Rua Rita Fernandes da Rocha	103	3,00	2,00	1,00	6,00
		104	3,00	3,00	1,00	9,00
	Rua Gonçalo das Chaagas	105	3,00	2,00	1,00	6,00
		106	2,00	3,00	1,00	6,00
	Rua Alzira Gomes das Chagas	107	3,00	3,00	1,00	9,00
		108	2,00	2,00	1,00	4,00
		109	2,00	2,00	1,00	4,00
		110	2,00	3,00	1,00	6,00
		111	2,00	5,00	1,00	10,00
	Rua Francisco Evatisdo de Paiva	112	2,00	2,00	1,00	4,00
		113	3,00	6,00	1,00	18,00
	Avenida Boa Vista	114	2,00	2,00	1,00	4,00
		115	2,00	2,00	1,00	4,00
		116	3,00	2,00	1,00	6,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE MEIO FIO

LOCAIS: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN (conforme abaixo descrito)

LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio						
ITENS FONTE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
73.790/004 SINAPI	Reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de pó de pedra, espessura de 10 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, considerando o reaproveitamento de paralelepípedos.					
	Pavimentação à recuperar no bairro Projeto Crescer					
	Avenida Boa Vista	117	2,00	2,00	1,00	4,00
		118	2,00	2,00	1,00	4,00
		119	2,00	2,00	1,00	4,00
		120	2,00	2,00	1,00	4,00
		121	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Manoel Nobre	122	4,00	3,00	1,00	12,00
		123	2,00	2,00	1,00	4,00
		124	2,00	2,00	1,00	4,00
	Avenida São Pedro	125	2,00	2,00	1,00	4,00
		126	3,00	3,00	1,00	9,00
		127	3,00	3,50	1,00	10,50
		128	2,00	2,00	1,00	4,00
	Rua Manoel Nobre	129	3,00	3,00	1,00	9,00
	Avenida São Pedro	130	2,00	2,00	1,00	4,00
Rua Rita Fernandes da Rocha	131	2,00	2,00	1,00	4,00	
	132	3,00	4,00	1,00	12,00	
Avenida São Pedro	133	2,00	2,00	1,00	4,00	
	134	2,00	2,00	1,00	4,00	
	135	3,00	4,50	1,00	13,50	
85335 - SINAPI	Retirada de Meio Fio com empilhamento e sem remoção.					Unidade: m
	LOCAIS	N.º BURACO	LAGURA MÉDIA	COMPRIMENTO MÉDIO	QUANTIDADE DE REPETIÇÕES	SUBTOTAL TOTAL
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento II					91,50
	Rua José Fernandes Filgueira	6	-	10,00	1,00	10,00
	Rua Rita Cândido do Carmo	7	-	3,50	1,00	3,50
	Rua Zeneida Régis de Paiva	17	-	4,00	1,00	4,00
		18	-	3,00	1,00	3,00
		21	-	6,00	1,00	6,00
		26	-	15,00	1,00	15,00
		27	-	7,00	1,00	7,00
		30	-	5,00	1,00	5,00
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento I					
	Rua Vicente das Chagas de Oliveira - acesso ao açude público	44	-	6,00	1,00	6,00
		47	-	7,00	1,00	7,00
	Pavimentação à recuperar no bairro Centro					
	Rua 07 de setembro	61	-	15,00	1,00	15,00
	Pavimentação à recuperar no bairro Centro					
	Avenida São Pedro	127	-	5,00	1,00	5,00
	Rua Rita Fernandes da Rocha	135	-	5,00	1,00	5,00
02.625/ORSE/SE	Reassentamento de Meio Fio com rejuntamento em argamassa de cimento e areia no traço 1:3					Unidade: m
	LOCAIS	N.º BURACO	LAGURA MÉDIA	COMPRIMENTO MÉDIO	QUANTIDADE DE REPETIÇÕES	SUBTOTAL TOTAL
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento II					91,50
	Rua José Fernandes Filgueira	6	-	10,00	1,00	10,00
	Rua Rita Cândido do Carmo	7	-	3,50	1,00	3,50
	Rua Zeneida Régis de Paiva	17	-	4,00	1,00	4,00
		18	-	3,00	1,00	3,00
		21	-	6,00	1,00	6,00
		26	-	15,00	1,00	15,00
		27	-	7,00	1,00	7,00
		30	-	5,00	1,00	5,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE MEIO FIO

LOCAIS: DIVERSOS LOGRADOUROS NA ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN (conforme abaixo descrito)

LEGENDA: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso específico - R= Raio

ITENS FONTE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					Unidade: m2		
02.625/ORSE/SE	Reassentamento de Meio Fio com rejuntamento em argamassa de cimento e areia no traço 1:3							
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento I							
	Rua Vicente das Chagas de Oliveira - acesso ao açude público	44	-	6,00	1,00	6,00		
		47		7,00	1,00	7,00		
	Pavimentação à recuperar no bairro Centro							
	Rua 07 de setembro	61		15,00	1,00	15,00		
02.625/ORSE/SE	Pavimentação à recuperar no bairro Centro							
	Avenida São Pedro	127		5,00	1,00	5,00		
	Rua Rita Fernandes da Rocha	135		5,00	1,00	5,00		
83693- SINAPI	Caiação de Meio Fio.					Unidade: m2		
	LOCAIS	N.º BURACO	ALTURA MÉDIA	COMPRIMENTO MÉDIO	QUANTIDADE DE REPETIÇÕES	SUBTOTAL	TOTAL	
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento II							20,13
	Rua José Fernandes Filgueira	6	0,22	10,00	1,00	2,20		
	Rua Rita Cândido do Carmo	7	0,22	3,50	1,00	0,77		
	Rua Zeneida Régis de Paiva	17	0,22	4,00	1,00	0,88		
		18	0,22	3,00	1,00	0,66		
		21	0,22	6,00	1,00	1,32		
		26	0,22	15,00	1,00	3,30		
		27	0,22	7,00	1,00	1,54		
		30	0,22	5,00	1,00	1,10		
	Pavimentação à recuperar no bairro Acampamento I							
	Rua Vicente das Chagas de Oliveira - acesso ao açude público	44	0,22	6,00	1,00	1,32		
		47	0,22	7,00	1,00	1,54		
Pavimentação à recuperar no bairro Centro								
Rua 07 de setembro	61	0,22	15,00	1,00	3,30			
Pavimentação à recuperar no bairro Centro								
Avenida São Pedro	127	0,22	5,00	1,00	1,10			
Rua Rita Fernandes da Rocha	135	0,22	5,00	1,00	1,10			